ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	ЈП''Комуналац'' у Руми
Адреса наручиоца:	Јеленачка 2, Рума
Интернет страница наручиоца:	WWW.komunalacruma.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

1. Машински ископ земље са ручном обрадом ивица за гробнице на дубини 2,4м са превозом до удаљености од 500м м3 127,00
2. Зидање зидова гробнице пуном опеком д=25цм м3 23,70
3. Зидање зидова гробнице пуном опеком д=12цм м2 60,72
4. Дерсовање зидова гробнице м2 224,48
5. Кречење зидова гробнице м2 224,48
6. Бетонирање армирано бетонске плоче д=8цм армиране арматурном мрежом Q=181 м2 31,00
7. Поплочавање пода опеком у песку м2 39,60
8. Израда главне бетонске стазе од армираног бетона МВ20 ширине 1,50м и d=10цм. Армирање извести са арматурном мрежом Q131. Бетонирање извести преко слоја шљунка d=8цм. Насипање слоја тампона извршити пошто се претходно скине слој земље у дебљини d=18цм. м2 19,83
9. Израда помоћних бетонских стаза од армираног бетона МВ20 ширине 0,30м и d=10цм. Армирање извести са арматурном мрежом Q131. Бетонирање извести преко слоја шљунка d=8цм. Насипање слоја тампона извршити пошто се претходно скине слој земље у дебљини d=18цм. м2 3,10
10.Израда носача за сандуке од челичних цеви д=3мм, пречника 48мм, дужине Л=0.90м, ком 32, Л=1.80м, ком 24. Заштиту извршити темељном и завршном бојом. м' 72,00
11.Израда ослонаца за носаче сандука од челичних цеви д=3мм, пречника 60мм, дужине Л=12+4+4=20цм, 48 ком. О носачи се на крајевима засецају у половини пресека по 4 цм са обе стране, средина профила у ширини 12цм остаје у целом пресеку и узиђује се у преградни зид 12 цм. Заштиту извршити темељном и завршном бојом. м' 9,60
12.Израда ослонаца за носаче сандука од челичних цеви д=3мм, пречника 60мм, дужине Л=6+4=10цм, 16 ком. Постављају се у бочне носеће зидове, О носачи се на једном крају засецају у половини пресека по 4цм у дужину, а део од 6 цм остаје у целом пресеку и узиђује се у носећи зид. Заштиту извршити темељном и завршном бојом. м' 1,60

Место извођења радова: градско гробље Баруновац у Руми

ОРН: 45000000 - грађевински радови

Уговорена вредност:	988.711,00 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:		1 (једна)
Понуђена цена:	- Највиша	988.711,00 динара
	- Најнижа	988.711,00 динара
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	988.711,00 динара
	- Најнижа	988.711,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуђач је самостално поднео понуду

Датум доношења одлуке о додели уговора:	15.09.2017.
Датум закључења уговора:	22.09.2017.

Основни подаци о добављачу:

ЗПР „САВА“ Хртковци, Радомира Путника 36, кога заступа Милутин Отржан , МБ 52114845, ПИБ 100782920, Текући рачун 355-1017194-69

Период важења уговора:	период гарантног рока (2 године)

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације: