

## ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
"КОМУНАЛАЦ" у Руми  
Број: 4536/6  
27.09.2019. год.  
РУМА, Јеленацка 2

Назив наручиоца: ЈП "Комуналац" у Руми

Адреса наручиоца: Јеленацка 2, Рума

Интернет страница наручиоца: WWW.komunalacruma.rs

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета: Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Путинци: Израда главних стаза од армираног бетона МВ 20 ширине 1,5 м' и d = 10 см. Армирање извести са арматурном мрежом Q 131. Бетонирање извршити преко слоја шљунка d = 8 см. Насипање слоја тампона извршити пошто се претходно скине слој земље у дебљини d = 18 см.  
Израда помоћних бетонских стаза од армираног бетона МВ 20 ширине 0,50 м и d = 10 см. Армирање извести са арматурном мрежом Q 131. Бетонирање извести преко слоја шљунка d = 8 см. Насипање слоја тампона извршити пошто се претходно скине слој земље у дебљини d = 18 см.  
Израда помоћних бетонских стаза од армираног бетона МВ 20 ширине 0,30 м и d = 10 см. Армирање извести са арматурном мрежом Q 131. Бетонирање извести преко слоја шљунка d = 8 см. Насипање слоја тампона извршити пошто се претходно скине слој земље у дебљини d = 18 см.

Кленак: Израда главних стаза од армираног бетона МВ 20 ширине 1,2 м' и d = 10 см. Армирање извести са арматурном мрежом Q 131. Бетонирање извршити преко слоја шљунка d = 8 см. Насипање слоја тампона извршити пошто се претходно скине слој земље у дебљини d = 18 см.  
Израда помоћних бетонских стаза од армираног бетона МВ 20 ширине 0,50 м и d = 10 см. Армирање извести са арматурном мрежом Q 131. Бетонирање извести преко слоја шљунка d = 8 см. Насипање слоја тампона извршити пошто се претходно скине слој земље у дебљини d = 18 см.  
Израда помоћних бетонских стаза од армираног бетона МВ 20 ширине 0,30 м и d = 10 см. Армирање извести са арматурном мрежом Q 131. Бетонирање извести преко слоја шљунка d = 8 см. Насипање слоја тампона извршити пошто се претходно скине слој земље у дебљини d = 18 см.

Место извођења радова: гробље у Путинцима и гробље у Кленку

ОРН: 45000000 - грађевински радови

Уговорена вредност: 1.298.315,00 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:

1 (једна)

Понуђена цена:

- Највиша

1.298.315,00 динара

- Најнижа

1.298.315,00 динара

Понуђена цена код  
прихватљивих понуда:

- Највиша

1.298.315,00 динара

- Најнижа

1.298.315,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуђач је самостално поднео понуду

Датум доношења одлуке о додели уговора:

24.09.2019.

Датум закључења уговора:

27.09.2019.

Основни подаци о добављачу:

„Гранит Лијешће“ Доо Сремска Митровица, Вогањски пут бб, кога заступа Гордана Пејичић,  
МБ 20045434, ПИБ 103927150, Текући рачун 170-30011941000-31

Период важења уговора:

период гарантног рока (2 године)

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

